	階	場所 / 室名	内装制限	床 下地	床 仕上	床 床高	巾木 仕上	巾木 高さ	壁 下地	壁 仕上	廻り縁	天井 下地	天井 仕上	天井 天井高	備考（同等品とする）	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	点検口
ホテル	1	エントランス		CZ	300角タイル貼り	SL+30	石	100	CZ LGS	石貼り PBt12.5の上タイル貼り	突付	LGS	耐水PBt12.5の上多意匠装飾塗装	2750	受付ｶｳﾝﾀｰ、自動ﾁｪｯｸｲﾝ機		
		EVホール		CZ	300角タイル貼り	SL+30	石	100	CZ	石貼り	突付	LGS	耐水PBt12.5の上多意匠装飾塗装	2750			○
		階段室		CZ 既存仕上	FL部:300角タイル貼り 階段部:長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼り(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ付)PM-1433(ｻﾝｹﾞﾂ)	SL+30 SL+30	石 塩ビ	100 100	GL・CZ LGS	石貼り PBt12.5の上EP	突付	LGS	耐水PBt12.5の上多意匠装飾塗装 既存	2750 —			○
		倉庫（既存） 開口塞ぎ（新規）		C L型ｱﾝｸﾞﾙ	コンクリート打放 チェッカープレート	SL±0	—	—	C	コンクリート打放	—	C	コンクリート打放	3300			
共用部	1	廊下		CZ	フロアタイル貼り IS-710(ｻﾝｹﾞﾂ)	SL+30	塩ビ	100	CZ・LGS	PBt12.5の上ビニルクロス貼り コンクリート打放補修の上ビニルクロス貼り	突付	LGS	PBt9.5の上ビニルクロス貼り	2750			
		男子トイレ		UF	ベニヤt15の上タイル貼り	SL+200	タイル	100	GL・LGS CZ	PBt12.5の上タイル貼り コンクリート打放補修の上タイル貼り	突付	LGS	PBt9.5の上ビニルクロス貼り	2400	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(三和ｼｬｯﾀｰ:KT40-N)、大便器(LIXIL:C-P25S・ｼｬﾜｰﾄｲﾚ・DKC-T7110S) 小便器(LIXIL:U-321RM・UF-3JHT)、洗面化粧台(平田ﾀｲﾙ:BUR-B4/3TH) ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(LIXIL:KS-571BH/W)		○
		女子トイレ		UF	ベニヤt15の上タイル貼り	SL+200	タイル	100	GL・LGS CZ	PBt12.5の上タイル貼り コンクリート打放補修の上タイル貼り	突付	LGS	PBt9.5の上ビニルクロス貼り	2400	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(三和ｼｬｯﾀｰ:KT40-N)、大便器(LIXIL:C-P25S・ｼｬﾜｰﾄｲﾚ・DKC-T7110S) 洗面化粧台(平田ﾀｲﾙ:BUR-B4/3TH)、ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(LIXIL:KS-571BH/W)		○
		物入		CZ	フロアタイル貼り IS-710(ｻﾝｹﾞﾂ)	SL±30	塩ビ	100	GL・LGS	PBt12.5の上ビニルクロス貼り	突付	LGS	PBt9.5の上ビニルクロス貼り	2750	ｽﾛｯﾌﾟｼﾝｸ(LIXIL:S-21S)、収納棚、掃除用具掛け金物		
店舗	1	店舗		CZ	タイル貼り	SL+30	塩ビ	100	GL・CZ LGS	PBt12.5の上ビニルクロス貼り	突付	LGS	コンクリート打放の上EP（既存金物部補修） 梁型：コンクリート打放の上EP（既存金物部補修）	3270	ﾃｰﾌﾞﾙ、椅子、本棚、		
EV	1～5	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		EVｶｺﾞ	仕上材交換	—	—	—	EVｶｺﾞ	養生仕上材交換	—	EVｶｺﾞ	既存	—	防火・防煙ｽｸﾘｰﾝ(三和ｼｬｯﾀｰ工業:ｻﾝｼﾘｶｽｸﾘｰﾝⅡﾘﾌﾄｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ)		
	PH	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機械室		CC	軽量コンクリートコテ押え	SL+100	—	—	CC	コンクリート打放	—	CC	木毛セメント板⑦20の上吹付(既存)	2230			
PS	1～5	PS		CC	コンクリート打放	SL±0	—	—	LGS・CC	外：PBt12.5の上タイル貼り・ビニルクロス貼り 内：LGS・コンクリート打放	—	CC	コンクリート打放	—			○

特記事項
図面及び特記仕様に記載されていない事項は全て共通仕様書（最新年度版）による。
本工事に関する諸官庁への手続きは延滞なく、一斉を業者にて行うこと。
シックハウス対策：居室の仕上げ材、接着剤、下地材は全てF☆☆☆☆とすること。
建築基準法施工令第112～114条に定める防火区画等を貫通する配管は同令129条の2第1項第7号の規定に適合する構造とし管周囲の隙間はモルタル等の不燃材にて充填のこと。
PS、MBはスラブ打（水平区画）とする。
居室に面するPS内配管は遮音シート巻（設備工事）とする。
ﾒｰｶｰ名、品番、製品名は同等品とする。
注：共通仕様書とは国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、建設工事共通仕様書をいう。

防火材料認定番号リスト			
石膏ボード t9.5	QM-9828	石綿スレート t3 以上	
石膏ボード t12.5	NM-8619,NM-8612	グラスウール保温板 t3 以上	
不燃石膏積層板 t9	NM-0441	ビニールクロス	
不燃石膏積層板（化粧）t6	NM-8579	塗材	
化粧石膏ボード t9.5	QM-9824	無機質砂壁状吹付材	
化粧石膏ボード t12.5	NM-0128	有機質砂壁状吹付材	
珪酸カルシウム板 t6 以上	NM-8578	不燃石膏積層板（化粧）t6	
岩綿吸音板 t9 以上	NM-8599	複合型化粧用仕上材	
耐水石膏ボード t9.5、t12.5	QM-0898		
不燃耐水石膏ボード t12.5	NM-9639		

シックハウス対応等級リスト		
建築材料	仕様箇所	等級
パーティクルボード	床下地	F☆☆☆☆
MDF	枠、額縁	F☆☆☆☆
合板	床下地、造作家具	F☆☆☆☆
木製建具	開戸、引戸	F☆☆☆☆
洗面化粧台		F☆☆☆☆
塗料	室内仕上材	F☆☆☆☆
接着剤	（現場施工の物も含む）	F☆☆☆☆

備考

内装制限		材料略語				下地略語						塗料略語			
不	下地共不燃材	S	鉄	CB	コンクリートブロック	C	コンクリート	SL	セルフレベリング	WPM1	防水モルタル	SOP	合成樹脂調合ペイント	EPⅠ	合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(外部用)
㊟	不燃材	SS	ステンレス	TB	テラゾーブロック	CC	コンクリート打放	WS	現場発泡ウレタン吹付	WPM2	防水モルタル（責任施工）	FE	フタル酸エナメル	EPⅡ	合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(内部用)
準	下地材共準不燃材以上	AL	アルミ	PB	石膏ボード	CZ	コンクリート打放補修	GW	グラスウール	LGS	軽量鉄骨下地	OS	オイルステイン	VE	塩化ビニル樹脂エナメル
㊟	準不燃材以上	LGS	軽量鉄骨	LB	珪酸カルシウム板	UF	ユニットフロアー	RW	ロックウール	W	木造	OSC	オイルステインクリア	AE	アクリルエナメル
㊟	難燃材以上	FB	フラットバー（平鋼）			MO	モルタルコテ仕上	AWP	アスファルト防水	OA	OAフロア	CL	クリアラッカー	BE	アクリルエナメル焼付
		ALC	軽量気泡コンクリート			CB	コンクリートブロック	SWP	シート防水	GL	GLボンド	LE	ラッカーエナメル		

株式会社ココプラネット
一級建築士事務所 東京都知事登録 第62824号
一級建築士 第284924号 鈴木 一孝

PLOJECT	DRAWING TITLE	SCALE	DATE	No.
（仮称）横網２丁目計画	仕上表 1	1/100	2018.12.14	A-04

	階	場所 / 室名	内装制限	床 下地	床 仕上	床 床高	巾木 仕上	巾木 高さ	壁 下地	壁 仕上	廻り縁	天井 下地	天井 仕上	天井 天井高	備考	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	点検口
ホテル	2～4	客室		SL	通路:フロアタイル貼り GT-747(ｻﾝｹﾞﾂ) 通路以外:コンクリート打放	SL+30	塩ビ	100	CZ GL	断熱材表し PBt12.5の上ビニルクロス貼り	突付	CC	コンクリート打放の上EP（既存金物部補修） 梁型：コンクリート打放の上EP（既存金物部補修）	3170 4F:3100	寝台（二段式）、荷物置場、荷物盗難防止金物		
		リネン室		SL	フロアタイル貼り GT-747(ｻﾝｹﾞﾂ)	SL+30	塩ビ	100	GL・LGS CZ	PBt12.5の上ビニルクロス貼り コンクリート打放補修の上ビニルクロス貼り	突付	CC	コンクリート打放の上EP（既存金物部補修） 梁型：コンクリート打放の上EP（既存金物部補修）	3170 4F:3100	収納棚		
		設備室		SL	フロアタイル貼り GT-747(ｻﾝｹﾞﾂ)	SL+30	塩ビ	100	LGS CZ	PBt12.5の上ビニルクロス貼り コンクリート打放補修の上ビニルクロス貼り	突付	CC	コンクリート打放の上EP（既存金物部補修）	3170 4F:3100	電気盤		
		トイレ	(準)	UF	ベニヤt15の上タイル貼り	SL+200	タイル	100	GL・LGS CZ	PBt12.5の上タイル貼り(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ内:化粧ﾊﾟﾈﾙ) コンクリート打放補修の上タイル貼り	突付	LGS	PBt9.5の上ビニルクロス貼り	2400	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(三和ｼｬｯﾀｰ:KT40-N)、洗面化粧台(LIXIL:YL-A546,天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板) 大便器(LIXIL:C-P25S暖房便座,OKC-T7110S)、小便器(LIXIL:U-321RM・UF-3JHT) ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(LIXIL:KS-571BH/W)		○
		PS		CC	コンクリート打放	SL±0	—	—	LGS・CC	外：PBt12.5の上ビニルクロス貼り 内：LGS・コンクリート打放	—	CC	コンクリート打放	—			○
	2～R	EVホール	(準)	MO	長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼り PM-1433(ｻﾝｹﾞﾂ)	SL+30	タイル	100	CZ・LGS	PBt12.5の上タイル貼り コンクリート打放補修の上タイル貼り	突付	LGS	PBt9.5の上EP	2600	【壁仕上ﾀｲﾙ】 2F:MER-O2500・MER-O2520・MER-O2551-2M組合せ(名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業) 3F:MER-O2500・MER-O2530・MER-O2531-2M組合せ(名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業) 4F:MER-O2500・MER-O2510・MER-O2511-2M組合せ(名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業)		○
		階段室		既存仕上	各FL部:長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼り PM-1433(ｻﾝｹﾞﾂ) 階段部:長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼り(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物) PM-1433(ｻﾝｹﾞﾂ)	—	塩ビ	—	CZ・CB	コンクリート打放補修の上EP	—	CZ	既存	—			
	4 5	トイレ2		UF	ベニヤt15の上タイル貼り	SL+200	タイル	100	GL・LGS CZ	PBt12.5+9.5の上化粧ﾊﾟﾈﾙ(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ内:化粧ﾊﾟﾈﾙ) コンクリート打放補修の上タイル貼り	突付	LGS	PBt9.5の上ビニルクロス貼り	2400	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(三和ｼｬｯﾀｰ:KT40-N)、洗面化粧台(LIXIL:YL-A546,天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板) 大便器(LIXIL:C-P25S暖房便座,OKC-T7110S)、ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ(LIXIL:KS-571BH/W)		○
		EVホール		MO	長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼り PM-1433(ｻﾝｹﾞﾂ)	SL+30	タイル	100	CZ・LGS	PBt12.5の上タイル貼り コンクリート打放補修の上タイル貼り	突付	LGS	PBt9.5の上EP	2950	【壁仕上ﾀｲﾙ】 5F:MER-O2500・MER-O2540・MER-O2541-2M組合せ(名古屋ﾓｻﾞｲｸ工業)		○
		廊下		UF	ベニヤt12+t12の上クッションフロア貼り CF4559(東リ)	SL+280	塩ビ	100	GL・LGS CZ	PBt12.5の上ビニルクロス貼り コンクリート打放補修の上ビニルクロス貼り	突付	LGS	PBt9.5の上ビニルクロス貼り	2700	木製階段(二段)		
		男性・女性ｼｬﾜｰ室	(不)	UF	ベニヤt12+t12の上クッションフロア貼り HM-4095(ｻﾝｹﾞﾂ)	SL+280	塩ビ	100	GL・LGS CZ	PBt12.5の上ビニルクロス貼り コンクリート打放補修の上ビニルクロス貼り	突付	LGS	PBt9.5の上ビニルクロス貼り	2700	洗面化粧台(LIXIL:YL-A546,天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板)		○
		(トイレ)		UF	ベニヤt12+t12の上フロアタイル貼り IS-710・IS-712・IS-714組合せ(ｻﾝｹﾞﾂ)	SL+280	塩ビ	100	GL・LGS CZ	PBt12.5の上ビニルクロス貼り(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ内:化粧ﾊﾟﾈﾙ) コンクリート打放補修の上ビニルクロス貼り	突付	LGS	PBt9.5の上ビニルクロス貼り	2400	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(ｱｲｶ工業:ﾋﾞｭｱｱﾌﾞｰｽ)、洗面化粧台(LIXIL:YL-A546,天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板) 大便器(LIXIL:C-P25S暖房便座,OKC-T7110S)、小便器(LIXIL:U-321RM・UF-3JHT)		○
		(ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ)		CZ	シャワーユニット	—	—	—	CC	シャワーユニット	—	—	シャワーユニット	—	ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ(LIXIL:SPB-0808SBEH、ｾﾙﾌｽﾄｯﾌﾟ付ｼｬﾜｰ水洗)		
		(設備室)		UF	ベニヤt12+t12の上フロアタイル貼り IS-714(ｻﾝｹﾞﾂ)	SL+280	塩ビ	100	GL・LGS	PBt12.5の上ビニルクロス貼り	突付	LGS	PBt9.5の上ビニルクロス貼り	2400	電気盤		
		倉庫		UF	ベニヤt12+t12の上クッションフロア貼り CF4559(東リ)	SL+280	塩ビ	100	GL・LGS	PBt12.5の上ビニルクロス貼り	突付	LGS	PBt9.5の上ビニルクロス貼り	2700	収納棚		○
		ﾗﾝﾄﾞﾘｰｽﾍﾟｰｽ ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ		UF	ベニヤt12+t12の上クッションフロア貼り CF4559(東リ)	SL+280	塩ビ	100	GL・LGS	PBt12.5の上ビニルクロス貼り	突付	LGS	PBt9.5の上ビニルクロス貼り	2700	ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ(洗濯機、乾燥機)、洗剤自販機、両替機、自動販売機		

特記事項
図面及び特記仕様に記載されていない事項は全て共通仕様書（最新年度版）による。
本工事に関する諸官庁への手続きは延滞なく、一斉を楽者にて行うこと。
シックハウス対策：居室の仕上げ材、接着剤、下地材は全てF☆☆☆☆とすること。
建築基準法施工令第112～114条に定める防火区画等を貫通する配管は同令129条の2第1項第7号の規定に適合する構造とし管周囲の隙間はモルタル等の不燃材にて充填のこと。
PS、MBはスラブ打（水平区画）とする。
居室に面するPS内配管は遮音シート巻（設備工事）とする。
ﾒｰｶｰ名、品番、製品名は同等品とする。
注：共通仕様書とは国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、建設工事共通仕様書をいう。

防火材料認定番号リスト			
石膏ボード t9.5	QM-9828	石綿スレート t3 以上	
石膏ボード t12.5	NM-8619,NM-8612	グラスウール保温板 t3 以上	
不燃石膏積層板 t9	NM-0441	ビニールクロス	
不燃石膏積層板（化粧）t6	NM-8579	塗材	
化粧石膏ボード t9.5	QM-9824	無機質砂壁状吹付材	
化粧石膏ボード t12.5	NM-0128	有機質砂壁状吹付材	
珪酸カルシウム板 t6 以上	NM-8578	不燃石膏積層板（化粧）t6	
岩綿吸音板 t9 以上	NM-8599	複合型化粧用仕上材	
耐水石膏ボード t9.5、t12.5	QM-0898		
不燃耐水石膏ボード t12.5	NM-9639		

シックハウス対応等級リスト		
建築材料	仕様箇所	等 級
パーティクルボード	床下地	F☆☆☆☆
MDF	枠、額縁	F☆☆☆☆
合板	床下地、造作家具	F☆☆☆☆
木製建具	開戸、引戸	F☆☆☆☆
洗面化粧台		F☆☆☆☆
塗料	室内仕上材	F☆☆☆☆
接着剤	（現場施工の物も含む）	F☆☆☆☆

備考	内装制限		材料略語				下地略語						塗料略語			
	(不)	下地共不燃材	S	鉄	CB	コンクリートブロック	C	コンクリート	SL	セルフレベリング	WPM1	防水モルタル	SOP	合成樹脂調合ペイント	EP I	合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(外部用)
	(不)	不燃材	SS	ステンレス	TB	テラゾーブロック	CC	コンクリート打放	WS	現場発泡ウレタン吹付	WPM2	防水モルタル（責任施工）	FE	フタル酸エナメル	EP II	合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ(内部用)
	(準)	下地材共準不燃材以上	AL	アルミ	PB	石膏ボード	CZ	コンクリート打放補修	GW	グラスウール	LGS	軽量鉄骨下地	OS	オイルステイン	VE	塩化ビニル樹脂エナメル
	(準)	準不燃材以上	LGS	軽量鉄骨	LB	珪酸カルシウム板	UF	ユニットフロアー	RW	ロックウール	W	木造	OSC	オイルステインクリア	AE	アクリルエナメル
	(難)	難燃材以上	FB	フラットバー（平鋼）			MO	モルタルコテ仕上	AWP	アスファルト防水	OA	OAフロア	CL	クリアラッカー	BE	アクリルエナメル焼付
			ALC	軽量気泡コンクリート			CB	コンクリートブロック	SWP	シート防水	GL	GLボンド	LE	ラッカーエナメル		

株式会社ココプラネット
一級建築士事務所 東京都知事登録 第62824号
一級建築士 第284924号 鈴木 一孝

PLOJECT	DRAWING TITLE	SCALE	DATE	No.
（仮称）横網２丁目計画	仕 上 表 ２	1/100	2018.12.14	A-05