

御見積内訳明細書

現場名

工事名

品川区大井2丁目計画 新築工事

クロス・床工事

大富士産業㈱

	品 名	仕 様	呼称	数 量	単 価	金 額	備考
	(外部)						
	床 長尺塩ビシート貼	東リ NS800シリーズ	m ²	41.80			
	長尺塩ビシート端末シーリング		m	53.01			別途業者
	(共用部)						
	床 長尺塩ビシート貼	東リ NS800シリーズ	m ²	29.83			
	長尺塩ビシート端末シーリング		m	53.01			別途業者
	(専有部)						
	玄関床 ビニル床タイル	t3.0 東リ/ロイヤルストーン同等	m ²	12.45			
	専用部洗面所床 CFシート	東リ/CFシートH t1.8	m ²	30.69			
	専用部便所床 CFシート	東リ/CFシートH t1.8	m ²	15.11			
	巾木 ソフト巾木	H=40 無地	m	112.10			
	壁ビニルクロス(準不燃)	トキワ TWS-8028同等品 PB下地	m ²	1,121.00			
	壁ビニルクロス(準不燃)	トキワ TWS-8028同等品 RC下地	m ²	117.57			
	天井ビニルクロス(準不燃)	トキワ TWS-8028同等品 PB下地	m ²	254.60			
	天井ビニルクロス(準不燃)	トキワ TWS-8028同等品 RC下地	m ²	140.78			
	梁型 ビニルクロス貼	トキワ TWS-8028同等品 RC面	m ²	4.42			
	下がり壁ビニルクロス(準不燃)	トキワ TWS-8028同等品 PB下地	m ²	33.63			
	(ダ イノックシート貼り)						
	鋼製建具 ダ イノックシート貼	W900*2100 程度 両面	m ²	6.18			