

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官工事						
1 屋上コンクリート金罫	防水下地	999.0	m ²			
2 屋上立上り補修		62.7	m ²			
3 パラペット天端コンクリート金罫	W180 補修共	183.5	m			
4 バルコニー手摺天端コンクリート金罫	W180 補修共	491.2	m			
5 床コンクリート金罫		5,122.8	m ²			補修別塗
6 厨房床押えコンクリート金罫		130.4	m ²			
7 外壁 コンクリート打放補修	タイル下地	517.6	m ²			調整別塗
8	役物成型補修	406.5	m			
9	ウレタン系吹付下地 Pコン埋め程度	2,216.8	m ²			
10	天井アクリルリシン吹付下地	1,009.8	m ²			
11 B1階外壁打放補修	防水下地	470.5	m ²			
12 バルコニー床コンクリート打放補修	塩ビシート下地	653.5	m ²			
13 排水溝防水モルタル金罫	W100	441.6	m			
14 バルコニー手摺立上り打放補修	H60	441.6	m			
15 外部階段床モルタル金罫	蹴込共	56.3	m ²			
16 外部階段踊場モルタル金罫	A)30	59.1	m ²			
17 外部階段排水溝モルタル金罫	W80	127.7	m			
18 庇 防水モルタル金罫	A)30	129.8	m ²			
19 ドライエリア巾モルタル金罫	A)20 H220	53.8	m			
20 ドライエリア床排水溝防水モルタル金罫	W100	28.0	m			
21 サッシュ防水モルタル充填		1,068.1	m			
22 床セルフレベリング	t=10	4,536.4	m ²			
23 内部階段床 平場	モルタル塗り t=30	27.6	m ²			

