

内 訳 明 細 書

No. 5-3

名 称	仕 様 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額
屋上防水工事・ウレタン防水通気緩衝工法（サラセーヌ QV工法）メーカー：AGCポリマー建材					
既存防水層撤去（床面・立ち上がり）	アスファルト防水	118	m ²	200	23,600
ケレン・清掃	床、立ち上がり	118	m ²	100	11,800
カチオンフィーラーノロ引き	カチオンフィーラー塗布	118	m ²	300	35,400
床 通気緩衝QV工法	サラセーヌ QV-KK50T	118	m ²	4,000	472,000
①サラセーヌP(プライマー) ②QVシート張り ③QVテープ ④サラセーヌK(中塗り) ⑤サラセーヌK(上塗り) ⑥サラセーヌT(トップ塗装)					
立上り 密着クロス貼りSD工法	サラセーヌ SD-立ち上がり20T	15.1	m ²	3,000	45,300
①サラセーヌP(プライマー) ②サラセーヌ立上り用(中塗り) ③サラセーヌ立上り用(上塗り) ④サラセーヌT(トップ塗装)					
既存防水層撤去（手摺架台・物干し架台）	アスファルト防水	35	箇所	200	7,000
ケレン・清掃	手摺架台・物干し架台	35	箇所	100	3,500
カチオンフィーラーノロ引き	手摺架台・物干し架台	35	箇所	300	10,500
手摺架台 密着クロス貼りSD工法	サラセーヌ SD-立ち上がり20T	35	箇所	3,500	122,500
クラックシーリング処理	シール打設	1	式	0	
改修用ドレン取り付け		3	箇所	9,000	27,000
脱気筒取り付け		2	箇所	9,000	18,000
運搬費（荷揚げ・荷降ろし）・諸経費・副材費		1	式	20,000	20,000
				小 計	796,600